

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SZAFKI AKPiA (WĘZEL JEDNOFUNKCYJNY C.O.)

1. Szafka metalowa z wyjmowaną płytą montaż.	wym. 800x600x300mm	1 szt.
2. [F1] Wyłącznik nadprądowy	S 301 , C2	1 szt.
3. [F2] Wyłącznik nadprądowy	S 301 , B2	1 szt.
4. [F3] Wyłącznik nadprądowy	S 301 , B6	1 szt.
5. [F4] Wyłącznik nadprądowy	S 301 , B4	1 szt.
6. [F5, F6] Wyłącznik nadprądowy	S 301 , B4	2 szt.
7. [F7] Wyłącznik nadprądowy	S 301 , B2	1 szt.
8. [H1] Łącznik krzywkowy ( Apator )	4G10 53 U	1 szt.
9. [H2] Łącznik krzywkowy ( Apator )	4G10 52 U	1 szt.
10. [PR1, PR2] Przekaznik miniaturowy ( Relpol )	R4N-2014-23-1024-WTLD	2 szt.
11. [PR1, PR2] Gniazdo przekaźnika ( Relpol )	GZT 4	2 szt.
12. [G] Gniazdo sieciowe - listwowe	230 V - na szynę TS 35	1 szt.
13. [L-] Lampka sygnalizacyjna z oprawą	24 V DC	2 szt.
14. [TR] Transformator listwowy (Breve)	PSS 60 230/24 V	1 szt.
15. [ZS] Zasilacz sieciowy (Breve)	06024 230/24 V DC 60W	1 szt.
16. [WG] Wyłącznik główny (Apator)	4G10-10-U S25	1 szt.
17. [RCD] Wył. różnicowoprądowy (Eaton)	2P 16A 0,03A typ A FRCmM	1 szt.
18. [ZN10] Zadajnik napięcia (Mikroster)	ZN 10-24DC	1 szt.

### Urządzenia AUTOMATYKI

1. Sterownik ( Control Sp. z o.o. )	<b>Micro XLL-A</b>	1 szt.
2. Moduł komunikacyjny ( Control Sp. z o.o. )	<b>ETH1</b>	1 szt.

### Materiały pomocnicze (ilość orientacyjna)

1. Korytka kablowe grzebieniowe	60 / 30 mm	8 mb
2. Szyna montażowa	TH 35	4 m
3. Złączka jednotorowa	ZUG - G 2,5	100 szt
4. Złączka ochronna	ZUO - 4	10 szt.
5. Trzymacz	KU - 1	20 szt.
6. Przegroda	PSU - 4	10 szt.
7. Dławik	PG 11	20 szt.
8. Oznacznik przewodu	OZ - 0 ( żółty bez nadruku )	200 szt.
9. Oznacznik przewodu	OS - 4	100 szt.
10. Oznacznik do złączek jednotorowych	DK - 5 ( bez nadruku )	100 szt.
11. Przewód LgY	0,75 mm <sup>2</sup>	100 mb
12. Końcówka tulejkowa TE	0,75 mm <sup>2</sup>	200 szt.